

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wieży kościelnej					
1		Przygotowanie terenu budowy			
1	KNR AT-05 d.1 1653-04	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 25 m 520	m ² m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
2	KNR-W 2-02 d.1 1612-05	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 30 m 520	m ² m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
3	KNNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 520	m ² m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
2		Dach			
4	KNR 4-01 d.2 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 4-01 d.2 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu 78	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
6	KNR 4-01 d.2 0414-09	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 16 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01 d.2 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z tytanocynku 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNR 2-02 d.2 0607-01 analogia	Izolacje z paroizolacji 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
9	TZKNBK VI - d.2 09	Krycie dachów dachówką ceramiczną karpiówką podwójną na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3		Stolarka okienna			
10	kalk. własna d.3	Renowacja okien 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalk. własna d.3	Wykonanie żaluzji okiennych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty murowe			
12	KNR 0-23 d.4 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 520	m ² m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
13	TZKNBK IV - d.4 543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap. 6.1	m ³ m ³	6.100	
				RAZEM	6.100
14	TZKNBK IV - d.4 67	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m ³ w jednym miejscu mur z wystrojem architektonicznym gr. 1 ceg. 6.1	m ³ m ³	6.100	
				RAZEM	6.100
15	TZKNBK VII d.4 -236	Oczyszczanie ścian szcrotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
16	TZKNC N-K/ d.4 VI 1/3-a kalk. własna	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym (mycie elewacji środkami powierzchniowoczynnymi oraz kwasem fluorowodorowym) 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
17	KNR 19-01 d.4 0828-01 kalk. własna	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie 300	m ² m ²	300.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-01 d.4 0307-01	Reprofilizacja spoin w murach ceglanych	m ²	RAZEM	300.000
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
19	KNR 19-01 d.4 0314-06 analogia	Uzupełnienie wątku ceglanoego	m ^{sc}		
		50	m ^{sc}	50.000	
				RAZEM	50.000
20	TZKNBK VIII d.4 05-135 + TZKNBK IV - 457	Wzmocnienie systemem np. BRUTT SAVER - wypełnienie spoin (szczelin masą montażową) i osadzenie prętów	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	kalk. własna d.4	Renowacja gzymsu okapowego nad drzwiami wejściowymi (blacha tytanocynkowa, wyoblenie Remers MB 2K)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna d.4	Wykonanie nowych parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. własna d.4	Przemurowanie wraz ze wzmocnieniem sterczyn	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalk. własna d.4	Naprawa gzymsu międzyokiennego nad poziomem pierwszym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna d.4	Naprawa odkształconego narożnika południowo - wschodniego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna d.4	Renowacja nadokiennego magnetronu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Usunięcie odpadów budowlanych i ich utylizacja			
27	kalk. własna d.5	Utylizacja odpadów budowlanych i ich utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Inne wydatki budowlane			
28	kalk. własna d.6	Inne prace nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie realizacji zadania oraz wskazane do wykonania przez konserwatora zabytków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna d.6	Opłacenie obsługi budowy (kierownik budowy)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000